



De basis van een goed trainingsveld? De juiste genetica, vakmanschap en... een beetje geduld

‘Bij renovaties kun je net iets meer doen, dus dan kun je het maar beter meteen goed aanpakken’

Een trainingsveld renoveren is één ding. Er een renoveren dat jarenlang tegen intensief gebruik kan, is iets heel anders. Bij voetbalvereniging DAW Schaijk kozen ze voor het laatste. En dat vraagt wat tijd. Onder leiding van groenaannemer Engelen Groen werd het veld stap voor stap opgebouwd en ingezaaid met een grasmengsel van DSV Zaden Nederland bv. ‘In korte tijd ligt er al een mooie grasmat,’ vertelt Mark Verstegen van Engelen Groen. ‘De kunst is om er daarna nog een tijdje van af te blijven.’

Auteur: Fleur Dil

Als vaste aannemer van de gemeente Maashorst voert Engelen Groen regelmatig specialistisch onderhoud aan sportvelden uit. Voor de graszaden werken ze stevast met DSV zaden. Zo ook bij renovatieprojecten als deze. Voor DSV zaden een uitgelezen moment om hun EUROGRASS SV8-mengsel in de praktijk te tonen.

Stap voor stap naar een nieuw speelveld

‘Dit soort projecten laten mooi zien wat onze producten en expertise in het veld kunnen betekenen,’ vindt Thijs Schoenmakers van DSV zaden. ‘Vaak gaat de aandacht uit naar wedstrijdvelden, maar op een trainingsveld moet je het kunstje wel leren.’ De renovatie begon met het verwijderen van de oude gras-

mat met een Fieldtopmaker, die vilt en overtollig organisch materiaal verwijdert. Daarna verkleinde een pulverfrees de achtergebleven wortels en volgde een egaliseringsronde met de kilverbak.

Vervolgens werden M3C-verschralingszand en superveencompost tot 30 centimeter diep ingewerkt met een spitfrees om de bodem-



De beworteling één maand na inzaai met EUROGRASS SV8

structuur te verbeteren. Een precisieklus waarbij zowel aannemer als opdrachtgever aanwezig waren. 'De gemeente Maashorst heeft veel expertise in huis. Het komt heel nauw dat deze lagen goed worden gemengd,' legt Verstegen uit. 'Zij zijn dus ook aanwezig bij het doormengen om te beoordelen of dit onder de juiste voorwaarden gebeurt, zodat dit leidt tot de juiste uitgangssituatie.'

Omdat de zwarte grond weinig verschalingszand bevatte, volgde nog een tweede ronde om extra zand toe te voegen. 'In deze fase hebben we opnieuw zand opgebracht en ingewerkt door middel van het zogenaamde ijsco-draineren: er worden conische gaten in de grond geponst, waardoor een groot deel van het verschalingszand vanzelf in de gaten valt. De rest wordt met een sleep ingewerkt.'

Na de startbemesting werd het veld met het EUROGRASS SV8-mengsel dubbel ingezaaid met de roterkop-eg. Drie weken later was het gras voldoende opgekomen om het met een lichte landrol aan te drukken, gevolgd door de eerste maaibeurt en een tweede bemestingsronde.

Waarom SV8?

Het gekozen EUROGRASS SV8-mengsel bestaat voor 50 procent uit veldbeemdgras en 50 procent uit Engels raaigras. Een duurzame combinatie; veldbeemdgras wortelt met zijn rhizomen in de breedte, terwijl Engels raaigras zich juist in de lengte ontwikkelt. 'Samen zorgen ze voor een ijzersterke, veerkrachtige grasmat,' zegt Schoenmakers. De rassen hebben een vermelding in de Grascids, de onafhankelijke gids voor grasrassen en -mengsels. 'Dat betekent dat de rassen getest zijn op geschiktheid voor ons klimaat en sportgebruik.'

De mengsels van DSV zaden zijn puur natuur, zonder coatings of andere toevoegingsmiddelen. 'Dat is denk ik ook de kracht van onze producten.'

Onder ideale omstandigheden kiemt Engels raaigras binnen een week; veldbeemd tussen de veertien dagen tot drie weken. 'Voor dit type mengsel moet je de tijd nemen om het geheel tot een ijzersterke grasmat te laten ontwikkelen. Je kunt bij renovaties net iets meer doen dan bij standaard doorzaai, dus dan kun je het maar beter meteen goed aanpakken,' vindt Schoenmakers.

Het resultaat is er ook naar. Verstegen: 'Er ligt nu echt een strakke grasmat.' In principe is het veld twaalf weken na inzaai bespeelbaar. Toch adviseren de heren om de belasting zo lang mogelijk uit te stellen, zodat de wortels zich maximaal ontwikkelen. 'Wij proberen clubs altijd zover te krijgen om er een seizoen vanaf te blijven,' zegt Verstegen.

Droogte als uitdaging

Langdurige droogte maakte het diep bewerken van de grond lastig. Om ongestoord te kunnen werken groef Engelen Groen de sproeiers tijdelijk in, waardoor beregenen niet mogelijk was. 'Gelukkig zorgde de gemeente Maashorst na het inzaaien voor passende beregening,' vertelt Verstegen. Een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking met de opdrachtgever, vinden de heren.

'Een geslaagd project staat of valt met de betrokkenheid van de belanghebbenden,' benadrukt Schoenmakers. 'Er moet vooraf een duidelijk plan liggen, en het budget moet ruimte geven om de juiste werkgangen en materialen in te zetten. Dat was hier het geval.'

'In deze fase hebben we opnieuw zand opgebracht en ingewerkt door middel van het zogenaamde ijsco-draineren'

Ook onderling kijken de heren terug op een soepele samenwerking. 'We werken al jaren samen en communiceren eerlijk en direct,' vindt Verstegen. 'Ook als iets niet goed gaat, kunnen we elkaar daarop aanspreken. Dat komt de kwaliteit alleen maar ten goede.'

Investeren in de toekomst

Mits goed onderhouden heeft DAW Schaijk een grasmat die bestand is tegen intensief gebruik en die jaren meegaat. Dat betekent onder andere jaarroond bemesten en tijdig doorzaaien. 'Als je voor een tien wilt gaan, moet je ook voor een tien investeren,' vat Verstegen samen.

Voor DSV zaden is het project een voorbeeld van hoe genetica, vakmanschap en samenwerking leiden tot duurzame resultaten. 'Je legt maar één keer de basis,' besluit Schoenmakers. 'Daar plukt de club jarenlang de vruchten van.'



BE SOCIAL
Scan, lees & deel!