



‘Alles moet tiptop, want er staat straks misschien een miljard euro op ons veld’

O2-velden in Rijnsburg wachten met spanning op Europese nationale teams

Rijnsburgse Boys is door Uefa geselecteerd als een van de trainingscomplexen voor Euro 2020. In de aanloop daarnaartoe zorgt de club met een all-in vergoeding van de Uefa dat het hele complex tiptop onderhouden en van topkwaliteit is. Twee velden zijn dit jaar gerenoveerd en vervangen door O2-velden. Als alles in orde is, wordt er volgend jaar een land toegewezen. Fieldmanager Van Tilburg is nergens bang voor: ‘Ik verwacht dat de O2-velden hun kracht bewijzen en er ook over een jaar piekfijn bij liggen.’

Auteur: Karlijn Santi Raats

De O2-velden van de Rijnsburgse Boys (veld 1 en 2) zijn op 1 augustus geopend. O2-velden zijn velden die lava in de toplaag bevatten om de lucht- en watercapaciteit van de toplaag te verhogen. O2-velden kunnen 400 uur per jaar worden gespeeld en krijgen een garantie op vlakheid, ontwatering en goede grasbezetting. Aanleg en onderhoud gebeuren door een van de groen- en veldaanlegpartners van het O2-natuurgrasconcept, samen met leverancier DCM, KYBYS en PLANN ingenieurs. In dit geval is de partner Van der Holst Wassenaar, die naast de aanleg, renovatie en het onderhoud van gazons en sportvelden al 57 jaar villatuinen en landgoederen aanlegt en onderhoudt.

Trainingslocatie Euro 2020

Peter van Tilburg, orchideeënkweker en fieldmanager van de club, stuurt het onderhoud



De gevallen 30 mm was in een mum van tijd weg

van de velden en de accommodatie aan. Hij vertelt: 'De Uefa heeft twaalf landen aangewezen die paraat moeten staan voor Euro 2020 met wedstrijd- en trainingslocaties. Elk van die twaalf landen moet stadions, maar ook vier trainingslocaties vooruitschuiven. Nederland heeft de Stormvogels in IJmuiden aangedragen, het Ajax-trainingscomplex De Toekomst in Amsterdam, Zeist zelf en ons.'

Van Tilburg zit er niet direct bij te glunderen. Zijn blik toont eerder dat hij donders goed beseft wat er allemaal nog moet gebeuren op het clubcomplex. 'We worden al een jaar begeleid door de UEFA en door een ex-fieldmanager van Arsenal, Reece Watson. De sporttechnische eigenschappen van de velden moeten optimaal

zijn. Wanneer er een land komt trainen met veel sterspelers, staat er zomaar een miljard euro op je veld. De beveiliging moet waterdicht zijn. Veld 1 kunnen we goed beveiligen: er staan gebouwen aan weerszijden en verder is het compleet omringd door hekken. De bereikbaarheid van het vliegveld en hotels moet ook in orde zijn.'

Van oud naar nieuw

De velden moeten er over een jaar als biljartlakens bij liggen. Spannend, want de twee velden zijn dit jaar aangelegd. De vorige velden waren slecht. Het hoofdveld werd te weinig gespeeld, was daardoor zwak en bevatte voor 75 procent straatgras. Het veld hield ook water vast. Veld

2 werd te véél gespeeld – drie trainingen in de week en drie tot vier wedstrijden op zaterdag – en was versleten. Het hield op zich geen water vast, omdat het een wetra-veld was. Van Tilburg: 'We willen op beide velden meer uren kunnen spelen. Op veld 1 kwamen we niet verder dan 100 uur. Na regen was het slecht speelbaar en trad extreme schade op. Op veld 1 willen we naar 150 tot 200 uur; we willen er vooral de jongere teams tot en met C op zetten. Zij veroorzaken minder schade, omdat ze minder slidings maken. Op veld 2 moet volop getraind kunnen worden. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst bij v.v. Katwijk hoorden we over O2-velden als mogelijke oplossing. Dat wilden we wel proberen.'

Op tijd beginnen

Het traject werd op tijd voorbereid en uitgerold. Peter Laan, salesdirector bij DCM: 'Je moet rekenen op acht weken voorbereidingstijd en niet pas beginnen met voorbereiden in april. Je moet rekening houden met de resultaten van de uitloogtest voordat je met de aannemer kunt gaan plannen. Het duurt dertig kalenderdagen voordat de uitslag daarvan binnen is.'



‘In het begin stond er al wel gras op, maar de spelers vonden het veld nog hard. Inmiddels hebben de velden genoeg volume, want de wortellaag geeft meer demping’



Peter van Tilburg



Fieldmanager



Door de lava blijft het bodemprofiel in de loop van de tijd nagenoeg hetzelfde

KYBYS stelt voor O2-natuurgrastrajecten in Zuid-Nederland vast hoeveel lava er in de top laag moet worden toegepast, PLANN ingenieurs doet dat voor trajecten in Noord-Nederland. De ingenieursbureaus stellen met granulair onderzoek vast wat de korrelgrootte moet zijn en hoe de lava verdeeld moet worden; dat verschilt per veldsoort.

Aanleg

De broers Rene en Berry van der Holst hebben de O2-velden met hun team aangelegd. Het was de tweede keer dat ze een O2-natuurgrasproject hadden aangenomen. Om te beginnen werd de top laag eraf gefreesd met de Fieldtopmaker en afgevoerd. Daarna werd de nieuwe top laag inclusief lava aangebracht.

Van der Holst: ‘De lava werkt als een geraamte. De lavageesteentes haken in elkaar. Wanneer je na verloop van tijd een profielkuil graaft in een O2-veld, is het profiel nog nagenoeg gelijk aan toen het werd aangelegd. Er hoeft qua onderhoud weinig aan het veld te gebeuren. Je hoeft hooguit een enkele keer lichtjes te bezanden en wat vaker te beluchten. Wel is het belangrijk om de grasmatten en het bodemleven in conditie te houden door in het groeiseizoen te bemesten. Dit wordt gedaan met langwerkende organische meststoffen van DCM. Bij het zaaien moet je de grond goed vochtig houden, want die kan de eerste weken wat droger zijn. Veld 2 hadden we iets eerder water moeten geven’, zo blikt Van der Holst terug. ‘Maar het gras is gelukkig alweer goed bijgetrokken. Dat is het voordeel van een permanent beregeningssysteem: je kunt goed bijsturen.’

Laan merkt tussendoor op: ‘Als je twee tot drie dagen wacht met beregenen, is ook het water uit de lava weg.’ Van der Holst vertelt verder: ‘De velden waren ook een beetje ongelijk. Dat hebben we met vertidrainen verbeterd. We laten de velden nog even open; we kunnen altijd nog een keer strijken met de rol.’

Resultaat

Van Tilburg is nu tevreden over beide velden, al was het even wennen toen er negen weken na aanleg op gespeeld mocht worden. ‘Toen gingen de spelers erop. Er was al wel gras, maar het was nog geen dikke mat. De spelers gaven aan

dat het veld nog wat hard aanvoelde. Er waren overigens geen slidingproblemen. Inmiddels hebben de velden genoeg volume; de wortellaag geeft meer demping. Iedereen speelt er nu graag op.’

Van der Holst heeft onlangs de beworteling bekeken. ‘De wortels waren al 15 tot 18 cm lang. Dat betekent dat de bodem voldoende lucht heeft en niet verdicht is.’

Van Tilburg sluit af: ‘De echte bevindingen volgen natuurlijk in oktober, november, december. Dan zal er veel water vallen in korte tijd. We hopen dat we in het voorjaar mooie en goede velden afleveren voor Euro 2020. De Uefa laat sterrenelftallen natuurlijk niet trainen op halfkale velden met plassen. Voor ons als club hoop ik natuurlijk ook dat de velden zich goed houden: dat we zo min mogelijk afgelastingen hebben in de competitie en dat we ze maximaal kunnen belasten. Maar ik ben er niet bang voor. De afgelopen week (de derde week van augustus, red.) viel er een paar keer 30 mm, maar dat was zo weg. De O2-velden zullen hun kracht ongetwijfeld bewijzen.’



Be social

Scan of ga naar:

www.fieldmanager.nl/article/31088/alles-moet-tiptop-want-er-staat-straks-misschien-een-miljard-euro-op-ons-veld