



# Met nieuwe accommodatie kan GHVV'13 jaren vooruit

## Sportcomplex Guldeland ingericht met nieuwe velden én betonplaten

**Fusievereniging GHVV'13 beschikt sinds deze zomer eindelijk over een eigen sportpark: Sportcomplex Guldeland. Naast de nieuwe velden valt de inrichting op: bij al het straatwerk is namelijk gekozen voor betonplaten. In een klein jaar tijd is op deze locatie een volledig sportpark neergezet. 'De overgang van een paar weilanden naar een nieuw sportpark is altijd bijzonder.'**

Auteur: Nino Stuivenberg

GHVV'13 is in 2016 opgericht na een fusie tussen HVV Bernisse uit Heenvliet en PFC uit Geervliet. Tot dit jaar werden wedstrijden en trainingen nog afgewerkt op de twee verschillende sportparken van de voormalige verenigingen. De Zuid-Hollandse gemeente Nissewaard, waarvan deze plaatsen deel uitmaken, bracht daarom een opdracht op de markt voor een compleet nieuw te bouwen sportpark in Geervliet, de nieuwe thuisbasis van GHVV'13. De opdracht werd gegund aan Antea Sport, dat in september 2019 van start ging met de werkzaamheden. Op een kavel ten westen van Geervliet begon dit bedrijf met de aanleg van een nieuw sportpark met drie voetbalvelden (één natuurgrasveld en twee kunstgrasvelden) en een trapveldje met een speeltuin. Het clubgebouw en de kleedkamers waren door de gemeente eerder aanbesteed; deze waren ten tijde van de start van het terrein reeds in aanbouw.

### Drie nieuwe velden

Het plan van de architect diende bij de aanleg als leidraad. Verder werkte Antea samen met

diverse adviesbureaus, vertelt Tijs van Lierop, projectleider namens Antea Sport. 'Kybys is door de gemeente ingeschakeld voor het bestek en de begeleiding van de inrichting van het sportpark. Daarnaast is ASC Sports & Water ingeschakeld voor advies over de ondergrond en de bouw en constructie van veld 1: Veld 1 is het nieuwe natuurgrasveld van GHVV'13, dat als hoofdveld gebruikt zal worden. Daarnaast zijn twee kunstgrasvelden aangelegd. Deze zijn geleverd door Edel Grass en gevuld met TPE-infill. Die velden zijn tevens voorzien van kantplanken van Duvano, om te voorkomen dat de infill zich rond de velden verspreidt. De oplevering van de nieuwe accommodatie werd onder andere door de pfas-regeling wat verlaat, van begin 2020 naar het voorjaar. Omdat er door de coronacrisis toch niet gevoetbald werd, hadden de verenigingen daar geen last van. Bovendien hadden ze hun oude sportparken nog om op te voetballen. Op het clubgebouw na was Antea verantwoordelijk voor de bouw van het volledige sportpark. Het bedrijf verzorgde naast de velden ook de complete infra: toegangs- en fietspaden, verlichting



4 min. leestijd

en straatwerk. Op advies van de architect werd bij de bestrating van het volledige sportpark gekozen voor grote betonplaten. Van Lierop: 'Daar is voor gekozen vanwege de esthetiek en het onderhoud. De aanleg was maatwerk, omdat de platen groot en maatgebonden zijn. Je wilt immers zo min mogelijk zagen. Maar als je daar rekening mee houdt en zorgt voor een correcte maatvoering, levert dat een mooi eindbeeld op.'

**Strakke planning**

De betonplaten werden geproduceerd en geleverd door Zwaagstra Beton uit Hoogeveen. De platen die bij Sportcomplex Guldeland geleverd werden, hadden twee verschillende maten: 1 x 2 m en 2 x 2 m. Oorspronkelijk was het idee van de architect om het hele sportpark te voorzien van betonplaten van 1 x 2 m, maar daar is van afgeweken. André Veerkamp van Zwaagstra Beton legt uit: 'Met betonplaten van 2 x 2 m rond de velden en 1 x 2 m rond het clubhuis konden wij de planning halen. Met alleen platen van 1 x 2 m was het krap geworden. Er is dus iets van het oorspronkelijke ontwerp afgeweken, maar er was ook niemand in de markt die dit zo kon leveren. Daarom gingen de architect en de directie overstag en stemden zij in met 2 x 2 m-platen in plaats van alleen 1 x 2 m.'

Rond de velden liggen platen van 2 x 2 m; deze liggen een halve meter onder de boarding door. Zeker bij kunstgrasvelden is die ligging rond het veld belangrijk. Je hebt dan immers een afscheiding nodig zodat infill zich niet verspreidt. Een betonplaat kan als zo'n opsluiting

dienen, vertelt Veerkamp. 'Als de platen eenmaal gelegd zijn, heb je een goede en strakke opsluiting rond het veld.' Bij normaal straatwerk zie je bovendien vaak dat er verzakking optreedt na een aantal jaar, maar die kans is bij betonplaten nihil. 'Als de ondergrond gewoon goed is, zal met die plaat niets meer gebeuren.'

**Weinig onderhoud nodig**

Zwaagstra leverde in totaal tussen de 2.000 en 2.500 betonplaten geleverd voor dit sportpark. De platen zijn 14 cm dik en hebben een richtingloze antislipstructuur. 'Daar maken we ons al een aantal jaar hard voor', vertelt Veerkamp. 'De rubberen structuurmatten lijmen we in onze stalen mallen. De richtingloze antislipstructuur maakt de plaat stroef en het geeft een heel rustig beeld. Dit in tegenstelling tot een gebezemde plaat: die geeft altijd richting en dat kan wat onrustiger overkomen. De RAS-plaat is gewoon een goede stroeve plaat. En belangrijker nog, veilig voor het publiek om op te wandelen rond de velden.'

Dat bij Sportcomplex Guldeland de complete accommodatie van grote betonplaten is voorzien, is volgens Veerkamp best uniek. 'Het is uitzonderlijk dat het plein rond het clubgebouw ook betonplaten heeft en ook gekit is. Je ziet vaak dat er rond velden betonplaten geplaatst worden, dat het voetpad bestaat uit betontegels (50 x 50 cm) en de ruimte rond het clubgebouw uit betonklinkers. Op Guldeland heb je overal betonplaten van groot formaat met een kitnaad. Dat is qua onderhoud een goede keuze, zeker voor verenigingen die daarbij afhankelijk zijn van vrijwilligers. In aanschaf

**Speelplaats voor de jeugd**

Bij de inrichting van het sportcomplex is ook aan de jeugdvoetballers gedacht: aan de accommodatie is namelijk naast een trapveldje ook een speelplaats toegevoegd. Hercules Speeltoestellen heeft deze in samenwerking met KSP Kunstgras aangelegd. Hierbij is gekozen voor een inclusieve vogelnestschommel en een normale schommel, een traditionele houten wip, een tweevoudig duikelrek en vele andere toestellen, zoals een balanceerwipveer.



lijkt een tegel of klinker wellicht goedkoper, maar vanwege het onderhoud en het tempo van wegleggen is een betonplaat geschikter.' Door de afmetingen van de platen en de kit die ertussen zit, kan er immers geen onkruid groeien; dat scheelt aanzienlijk in het onderhoud.

**Klaar voor de toekomst**

Sinds juli 2020 heeft GHVV'13 definitief zijn intrek genomen op Sportcomplex Guldeland. Projectleider Van Lierop kijkt terug op een geslaagd project. 'GHVV'13 heeft nu een sportpark waarmee ze jaren vooruit kan', vindt hij. 'Er is zelfs ruimte om eventueel nog uit te breiden met een vierde veld op deze locatie. Het is een hartstikke mooi sportpark geworden. Het is altijd mooi als je iets helemaal nieuw kunt bouwen. Die overgang van een weiland naar een sportpark is toch wel bijzonder.' Ook Zwaagstra is trots op de geleverde bijdrage. 'Guldeland beschikt nu over een strak plein rond het clubgebouw en een prima afwerking rond de velden', besluit Veerkamp. 'Het sportpark ziet er gewoon keurig uit.'

Ook het plein rond het clubgebouw is voorzien van betonplaten.



**BE SOCIAL**  
Scan, lees & deel!