



Kantplank voorkomt uitspoeling bij noodweer

Solidafix voorziet velden in Leeuwarden van planken

Toen Friesland eind juli getroffen werd door plaatselijk noodweer, kwamen niet alle kunstgrasvelden daar ongeschonden uit. Bij twee met kurk ingestrooide kunstgrasvelden in Leeuwarden spoelden tientallen kilo's infill uit. Het sportbedrijf van de gemeente maakt er direct werk van om de velden zo snel mogelijk van kantplanken te voorzien.

Auteur: Nino Stuivenberg

40 mm regen in een uur. De velden met SBR en TPE hadden geen uitspoeling. Bij de velden met kurk zagen we dat de infill met het water wegstroomde. Eén van die velden met kurk, in Grou, had al kantplanken. De infill kwam daar, tot 10 cm hoog, tegen de planken, maar spoelde niet uit. De velden op Sportpark Wiarda hadden nog geen planken, waardoor de infill daar wel ver uitspoelde.

Dat kurk in nieuwe kunstgrasvelden uit kan spoelen bij een hoosbui, hebben we in het verleden al gezien. Eind juli ging het echter om twee kurkvelden op Sportpark Wiarda, die al in 2017 aangelegd waren. Age Jongbloed is werkzaam als Coördinator Buitensportaccommodaties bij BV Sport, het sportbedrijf van gemeente Leeuwarden. BV Sport is een zelfstandig bedrijf dat alle sportaccommodaties in de gemeente beheert. Gemeente Leeuwarden is de enige aandeelhouder. Jongbloed zag bij de vele neerslag duidelijk verschil tussen de verschillende velden. 'We hebben hier echt noodweer gehad, met



Close-up van de stalen kantplank



3 min. leestijd

Versnelde procedure

In het kader van de Zorgplicht voor kunstgrasvelden was gemeente Leeuwarden al begonnen met het plaatsen van kantplanken, vertelt Jongbloed. 'Een maand voor het noodweer heeft Solidafix hier nog planken geplaatst rond diverse kunstgrasvelden met SBR. Daarvoor zijn er ook al kunststofplanken geplaatst bij meerdere velden. De velden bij Wiarda hadden nog geen planken, dus toen die hoosbui kwam, stond de infill tot ver op de paden en

brengen. Dat is een stuk sneller dan gebruikelijk. Ook daarna werd er snel geschakeld. Solidafix, een productiebedrijf uit Vinkel, dat zelf aluminium en stalen kantplanken produceert en monteert, heeft eerder dit jaar al zes SBR-velden in Leeuwarden van planken voorzien. Zij stelden zich flexibel op. Jongbloed: 'Solidafix heeft bij ons aangegeven dat zij binnen datzelfde contract de extra velden konden realiseren. We konden daardoor snel schakelen. Er was geen nieuwe aanbesteding nodig en

'De stalen kantplank is een solide product'



Het veld in Grou had al planken, waardoor de kurk op het veld bleef

kwam het in de afwatering. Er moesten zo snel mogelijk kantplanken rond de velden komen. Als beheerders hebben we er toen druk achter gezet, omdat er zo snel mogelijk iets moest gebeuren. Bij nieuw noodweer zou namelijk weer precies hetzelfde gebeuren. Door het voorbeeld in Grou wisten we dat de infill met planken binnen de perken zou blijven. Met dat bewijs hebben we het er intern met een versnelde procedure doorheen kunnen drukken.'

Flexibele aanpak

Binnen twee maanden kwam er intern akkoord om de extra kantplanken op Wiarda aan te

binnen de overeenkomst hoefden we alleen het aantal velden uit te breiden.'

Stalen kantplank

Solidafix heeft er bewust voor gekozen om bij deze twee velden de stalen kantplank te leveren, vertelt eigenaar Ebert van Wanrooij. 'De stalen plank vond Age toch iets steviger. Ook de grondstoffenkwestie speelt mee. Deze zijn steeds moeilijker te leveren. Wij konden makkelijker aan staal dan aan aluminium komen. Door voor staal te kiezen, konden we de montage van de planken gelijk voor de gemeente gaan regelen.' Bovendien past staal prima bij

deze velden, zegt Van Wanrooij. 'Het verschil tussen ons aluminium en stalen model zit ook in het monteren aan een reclamebord. Zet je er een reclamebord in, dan past aluminium beter. Maar doe je dat niet, dan heb je een richel en daarin kan vuil zich ophopen, wat tot extra onderhoud leidt. Bij staal kan er niets misgaan.'

Maatwerk

Eind september is Solidafix op locatie aan het werk gegaan om de kantplanken te monteren. Het bedrijf doet dit, net als de productie, helemaal zelf. Van Wanrooij: 'We komen voorbereid op locatie en werken vervolgens in een dag het veld af.' De geleverde kantplanken hebben een hoogte van 20 cm. Van Wanrooij: 'We hebben contact gehad met de Friese milieudienst, Fumo, die de naleving controleert. Zij stelden als eis dat de planken minimaal 15 cm hoog zouden zijn. Omdat we de planken zelf produceren, zijn we hier heel flexibel in. We hebben planken van 20 cm geproduceerd, maar hoger kan ook als de klant dat wil.'

Solide product

Nu de laatste twee kurkvelden op Wiarda ook kantplanken hebben, voldoen alle velden in Leeuwarden aan de Zorgplicht-eisen. Een herhaling van eind juli zal niet meer voorkomen, mede door de vlotte samenwerking tussen Solidafix en BV Sport. Jongbloed: 'Ik ben dik tevreden over het werk van Solidafix. Ze hebben korte lijntjes en werken netjes. In de aanbesteding keken we natuurlijk naar prijs-kwaliteitverhouding. Hun kantplank is een solide product. Kunststof heeft weleens de neiging om te vervormen. Dat voorkom je met metaal en aluminium. Aluminium en staal zijn beide volledig recyclebaar. We zijn blij met de samenwerking.'

Solidafix heeft er na dit project weer een mooie referentie bij, vertelt Van Wanrooij. 'Wij hebben hier nu onze aluminium kantplanken staan, gecombineerd met reclameborden, langs een hoofdveld. Langs de andere velden staan onze staal-verzinkte kantplanken. Leeuwarden is daarmee een mooie referentie voor onze twee producten.'



BE SOCIAL
Scan, lees & deel!