Van kale grond naar compleet racketsportpark

Een compleet nieuw tennis- en padelcomplex realiseren vraagt om een goede voorbereiding, een slimme planning en kennis van de verschillende disciplines. Tennisbouw Nederland nam voor TPV Reek in Reek de volledige aanleg van het nieuwe park voor zijn rekening. Van de bodemopbouw en banen tot hekwerk en bestrating: Tennisbouw verzorgde vrijwel alles wat nodig was om de vereniging een nieuwe accommodatie te geven.

Auteur: Emiel te Walvaart

TPV Reek moest op zoek naar een nieuwe locatie omdat het bestaande tenniscomplex plaats moest maken voor woningbouw. De nieuwe accommodatie werd gerealiseerd naast de voetbalvelden van Achilles Reek. Voor Tennisbouw Nederland, gevestigd in het nabijgelegen Schaijk, was het een logische partij om de aanleg op zich te nemen. 'We zijn een bekende partij in deze regio en hebben hier al behoorlijk wat tennis- en padelbanen gebouwd', vertelt Sjef Potjes, directeur van Tennisbouw Nederland. 'Bovendien kennen we de omstandigheden en de partijen in de omgeving goed. Dat helpt bij een project als dit.'

Van ondergrond tot complete accommodatie

Tennisbouw Nederland trad op als hoofdaannemer en nam daarmee een groot deel van de werkzaamheden voor zijn rekening. Het bedrijf leverde en verwerkte de materialen voor de banen en verzorgde daarnaast het hekwerk, de bestrating en de verdere inrichting van het terrein. Alleen de verlichting werd uitgevoerd door een externe specialist, Vrolijk & Overgaauw uit Oss. Een belangrijk onderdeel van de aanleg was de nieuwe bodemopbouw. De bestaande grond werd afgegraven, waarna nieuwe lagen zand en lava werden aangebracht. Vanuit die basis konden de verschillende sportvloeren worden opgebouwd. 'Eigenlijk hebben we het hele park opnieuw opgebouwd', zegt Potjes. 'Alles is nieuw. Daarbij werken we met producten en systemen die zich in de praktijk al hebben bewezen. Je wilt bij een nieuw complex een goede basis leggen waar de vereniging jarenlang mee vooruit kan.'

Vier tennisbanen en twee padelbanen

Het nieuwe complex bestaat uit vier kunstgrastennisbanen en twee padelbanen. Voor de tennisbanen werd gekozen voor Condor Grass Matchpoint LSR, roodgroen kunstgras. Dit 15 millimeter hoge, zandgevulde systeem maakt gebruik van gefibrilleerde garens en is ontwikkeld voor een passende spelbeleving. De twee padelbanen zijn voorzien van Condor Grass Padel MP. Dit zandgevulde kunstgrassysteem heeft een poolhoogte van 10 tot 12 millimeter en maakt eveneens gebruik van gefibrilleerde garens. Een opvallend onderdeel van de padelbanen vormen de aluminium padelkooien. Tennisbouw Nederland was de eerste partij in Nederland die deze kooien leverde. 'Aluminium heeft als voordeel dat het niet roest en een langere levensduur heeft dan staal', legt Potjes uit. 'Dat maakt het interessant voor verschillende omstandigheden. Kwaliteit, duurzaamheid en garantie waren belangrijke uitgangspunten.'

Alles op elkaar afgestemd

Naast de sportbanen werd op het terrein een nieuw multifunctioneel clubgebouw gerealiseerd door een andere aannemer. Het gebouw wordt gezamenlijk gebruikt door de tennis- en padelvereniging en de voetbalvereniging. Daardoor ontstond een gezamenlijk sportcomplex waarin verschillende sportverenigingen gebruikmaken van dezelfde voorzieningen. Voor Tennisbouw betekende dat vooral dat de werkzaamheden goed op elkaar moesten wor-

> Dit zandgevulde kunstgrassysteem heeft een poolhoogte van 10 tot 12 millimeter en maakt eveneens gebruik van gefibrilleerde garens



Het nieuwe complex van TPV Reek

den afgestemd. De aanleg van de banen, de bestrating, het hekwerk en de overige inrichting moesten logisch aansluiten op de andere werkzaamheden op het terrein. De daadwerkelijke bouw nam ongeveer vier maanden in beslag. 'We hebben er gestaag aan doorgewerkt', vertelt Potjes. 'Er was geen enorme tijdsdruk, maar het was natuurlijk wel prettig om het complex voor de start van het nieuwe seizoen gereed te hebben. Met de oplevering in januari is dat ruimschoots gelukt.'

Ervaring helpt bij complexe projecten

Dat de aanleg zonder grote problemen verliep, schrijft Potjes vooral toe aan de ervaring die Tennisbouw Nederland inmiddels met dergelijke projecten heeft opgebouwd. Het bedrijf heeft door het jaar heen gemiddeld tien tot vijftien projecten tegelijkertijd in voorbereiding of uitvoering.

'De ene keer werken we met zes mensen op een project en de andere keer met twee. Dat hangt af van de werkzaamheden en de fase waarin een project zich bevindt. Het vraagt vooral om een goede planning en afstemming.' Die ervaring komt ook van pas bij projecten waarin verschillende disciplines samenkomen. Bij TPV Reek was Tennisbouw Nederland niet alleen verantwoordelijk voor de aanleg van de sportvloeren, maar ook voor vrijwel de complete inrichting van het park. Daardoor kon het bedrijf de verschillende werkzaamheden als één geheel organiseren.

'Je wilt bij een nieuw complex een goede basis leggen waar de vereniging jarenlang mee vooruit kan



Sjef Potjes



De aluminium padelkooien van Tennisbouw Nederland op de voorgrond

Ruimte voor tennis én padel

Bij de inrichting van het nieuwe complex is bewust gekozen voor een combinatie van tennis en padel. Hoewel de enorme groei van padel inmiddels wat is afgevlakt, ziet Potjes nog steeds volop mogelijkheden voor verenigingen die goed nadenken over hun toekomstige accommodatie. 'Veel verenigingen hebben inmiddels padelbanen. De vraag is nu vooral hoe je daar als vereniging verder mee wilt en welke keuzes je maakt voor de toekomst. Waar liggen nog kansen en hoe kun je als club groeien?' Bij TPV Reek bleef daarbij nadrukkelijk ruimte voor tennis. De vereniging koos uiteindelijk voor vier tennisbanen en twee padelbanen. 'Tennis draait daar nog steeds heel goed. Ze hebben serieus gekeken naar de verhouding tussen tennis en padel en bewust gekozen om vier tennisbanen aan te leggen. Met de twee padelbanen kunnen ze tegelijkertijd ervaring opdoen met die sport en kijken hoe de behoefte zich verder ontwikkelt.' FVoor Tennisbouw Nederland resulteerde dat in een compleet nieuw sportcomplex, waarbij de kennis van het bedrijf breed kon worden ingezet: van de eerste grondwerkzaamheden tot de uiteindelijke oplevering van de banen en de inrichting van het park.

BE SOCIAL
Scan, lees & deel!