

Perfect Pitches

Vakblad Fieldmanager laat in deze rubriek de meest bijzondere projecten van de afgelopen periode zien

Ook in deze uitgave van Fieldmanager staat weer een forse opsomming van Perfect Pitches. Acht keer per jaar een verslag van de meest bijzondere projecten op gebied van sport. Uw project ook op deze projectenparade? Stuur een mail naar project@nwst.nl en wij zenden u alle info.

OMBOUW TENNISBANEN LTC 'S-GRAVENZANDE

In opdracht van de gemeente Westland heeft Wijnbergen Sportbouw afgelopen winter op het Schwagermann Tennispark in 's-Gravenzande 13 Canada Tenn banen omgebouwd naar 13 Gravel-plus Premium banen. Wijnbergen Sportbouw heeft deze ombouw uitgevoerd in goede samenwerking met de Gemeente Westland, B.A.S., Stichting Beheer Tennispark 's-Gravenzande en LTC 's-Gravenzande. Naast de ombouw van de tennisbanen heeft Wijnbergen Sportbouw ook een onderhoudsinstructie verzorgd voor de groundsman en zijn er een aantal assistentiemomenten in het eerste jaar na aanleg afgestemd. Dit alles in het kader van een stuk kennisoverdracht, zodat de groundsman de banen in optimale conditie kan houden. De leden van de club zijn erg tevreden over de nieuwe uitstraling van het tennispark en de speltechnische eigenschappen van de banen.

Opdrachtgever: gemeente Westland

Aannemer: Wijnbergen Sportbouw



AANLEG PADEL BANEN BIJ ATC DRONTEN

Het beschikbare terrein welke voorheen bedoeld was voor de tiende tennisbaan wilde ATC Dronten voorzien van twee Padelbanen. In eerste instantie was de aanvraag dus voor twee padelbanen, maar door de beschikbare ruimte is geadviseerd direct de fundatie gereed te maken voor drie padelbanen. Het geheel diende te voldoen aan de eisen van de NPB / KNLTB en NOC*NSF waarbij ze toekomstproof wilde zijn.

TennisTotaal heeft het cunet ontgraven van 24 x 40 meter om een fundatie te creëren voor drie padelbanen. Het cunet bevat onderin ongeveer twintig centimeter Bims, welke een lichte stabiele fundatie geeft. Hierop is 30 cm M3C zand aangebracht voorzien van drainage strengen van 4 meter met doorspuitputten, deze is verdicht en geëgaliseerd. Boven op deze laag is een grindlaag aangebracht van ongeveer zes centimeter en vervolgens onze KroPor drainbeton. De gehele opbouw inclusief de uitlopen zijn door deze wijze uniform opgebouwd en voldoen aan de normering van NOC*NSF zoals we ook bij Tennisbanen kennen. Vervolgens zijn voor twee padelbanen gaten geboord en voorzien van solide beton inclusief bewapening voor het bevestigen van de padelstaanders.

De twee padelbanen zijn van een zogeheten Framesysteem. Dit houdt in dat elk element in een frame is gelast van twee bij drie meter met elk haar eigen voetplaten. Deze worden onderling met elkaar verbonden d.m.v. bouten wat een zeer solide geheel creëert. De kooien zijn voorzien van achttien elementen van gehard veiligheidsglas met een dikte van tien millimeter. Waarbij elke kooi voorzien is van vier lichtmasten en acht led armaturen. Tevens zijn de hoekpalen voorzien van ledstrips met de clubnaam. Als afwerking zijn de kooien van binnen en buiten voorzien van onze speciale DOMO-Sportsgrass Padelkunstgrasmat geproduceerd in België. De locatie van de derde toekomstige padelbaan hebben we onze KroPorfundatie voorzien van een coating met behoud van haar extreme waterdoorlatendheid.

Aanneemsom: € 87.000,- excl btw

Opdrachtgever: ATC Dronten

Contactpersoon opdrachtgever: voorzitter Ate Veenstra
ATC Dronten, 06-53 65 63 64

Architect: PadelTotaal

Aannemer: TennisTotaal / PadelTotaal

Contactpersoon aannemer: Willem Majoor,
0524 290 752 / 06 20 53 84 36



Be social

Scan of ga naar:

www.Fieldmanager.nl/artikel.asp?id=17-7064